

ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.	TELÉFONO:	9511234567	FAX:	NO CAPTURADO	ESTIMACIÓN No.:	1 (ORDINARIA)
DOMICILIO:	CALLE EJEMPLO 100						
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC	UBICACIÓN:	ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA			ESTADO:	OAXACA
CONTRATO:	005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026	CODIFICACIÓN P.G.O.:	25196	ID OBRA(CONTRATO):	14094	FECHA:	01/07/2026
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOLUMEN					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
1 / 1.3.4	OBRA EXTERIOR / ANDADOR								
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	\$467.03	8.11	0.00	8.11	8.11		\$3,787.61
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	\$156.43	8.55	0.00	8.55	8.55		\$1,337.48
Total OBRA EXTERIOR / ANDADOR									\$5,125.09
1 / 1.3.19	OBRA EXTERIOR / RED ELECTRICA								
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	\$52.17	15.00	0.00	15.00	15.00		\$782.55
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	ML	\$52.44	10.39	0.00	10.39	10.39		\$544.83
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA.	ML	\$37.02	15.00	0.00	15.00	15.00		\$555.30
Total OBRA EXTERIOR / RED ELECTRICA									\$1,882.68
1 / 1.1 / 1.1.1	OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / PRELIMINARES								
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	\$18.48	74.88	0.00	74.88	74.88		\$1,383.78
Total OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / PRELIMINARES									\$1,383.78
1 / 1.1 / 1.1.2	OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / EXCAVACIONES Y CORTES								
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	\$334.41	28.59	0.00	28.59	28.59		\$9,560.78
Total OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / EXCAVACIONES Y CORTES									\$9,560.78
1 / 1.1 / 1.1.3	OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / PLANTILLAS								
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	\$306.02	30.12	0.00	30.12	30.12		\$9,217.32
Total OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / PLANTILLAS									\$9,217.32
1 / 1.1 / 1.1.4	OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / SUMINISTROS Y RELLENOS								
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	\$295.71	28.67	0.00	28.67	28.67		\$8,478.42
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	\$829.20	15.21	0.00	15.21	15.21		\$12,612.13
Total OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / SUMINISTROS Y RELLENOS									\$21,090.55
1 / 1.1 / 1.1.5	OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / CONCRETO EN CIMENTACION								
12010	CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	\$4,949.76	5.14	0.00	5.14	5.14		\$25,441.77
Total OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / CONCRETO EN CIMENTACION									\$25,441.77
1 / 1.1 / 1.1.6	OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / CIMBRA EN CIMENTACION								
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	\$368.72	31.95	0.00	31.95	31.95		\$11,780.60
Total OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / CIMBRA EN CIMENTACION									\$11,780.60
1 / 1.1 / 1.1.7	OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / ACERO EN CIMENTACION								
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 F'y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	\$37.09	38.22	0.00	38.22	38.22		\$1,417.58
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	\$36.79	162.97	0.00	162.97	162.97		\$5,995.67

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOLUMEN					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	\$35.81	69.80	0.00	69.80	69.80		\$2,499.54
Total OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / ACERO EN CIMENTACION									\$9,912.79
1 / 1.1 / 1.1.8	OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / MURE DE ENRASE								
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	\$564.30	12.66	0.00	12.66	12.66		\$7,144.04
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	\$946.63	10.29	0.00	10.29	10.29		\$9,740.82
Total OBRA EXTERIOR / CIMENTACION / MURE DE ENRASE									\$16,884.86
1 / 1.2 / 1.2.1	OBRA EXTERIOR / ESTRUCTURA / CIBRA EN ESTRUCTURA								
21110	CIBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	\$388.18	72.84	0.00	72.84	72.84		\$28,275.03
21115	CIBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	\$430.92	34.33	0.00	34.33	34.33		\$14,793.48
Total OBRA EXTERIOR / ESTRUCTURA / CIBRA EN ESTRUCTURA									\$43,068.51
1 / 1.2 / 1.2.2	OBRA EXTERIOR / ESTRUCTURA / ACERO EN ESTRUCTURA								
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$37.09	33.93	0.00	33.93	33.93		\$1,258.46
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$36.79	555.71	0.00	555.71	555.71		\$20,444.57
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$35.81	183.20	0.00	183.20	183.20		\$6,560.39
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$35.81	32.85	0.00	32.85	32.85		\$1,176.36
Total OBRA EXTERIOR / ESTRUCTURA / ACERO EN ESTRUCTURA									\$29,439.78
1 / 1.2 / 1.2.3	OBRA EXTERIOR / ESTRUCTURA / CONCRETO EN ESTRUCTURA								
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	\$5,189.48	10.35	0.00	10.35	10.35		\$53,711.12
Total OBRA EXTERIOR / ESTRUCTURA / CONCRETO EN ESTRUCTURA									\$53,711.12
1 / 1.3 / 1.3.1	OBRA EXTERIOR / ALBAÑILERIA Y ACABADOS / CADENAS Y CASTILLOS								
1001.09999999999854	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIBRA APARENTE.	ML	\$281.80	22.38	0.00	22.38	22.38		\$6,306.68
1002.09999999999854	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	\$364.66	8.80	0.00	8.80	8.80		\$3,209.01
1017.09999999999854	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$399.01	13.49	0.00	13.49	13.49		\$5,382.64
1024.09999999999854	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	\$390.10	6.80	0.00	6.80	6.80		\$2,652.68
1025.09999999999854	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 21CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	\$455.39	52.56	0.00	52.56	52.56		\$23,935.30
1032.09999999999854	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	\$583.30	6.38	0.00	6.38	6.38		\$3,721.45
31040	CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIBRA APARENTE.	ML	\$469.80	22.28	0.00	22.28	22.28		\$10,467.14
Total OBRA EXTERIOR / ALBAÑILERIA Y ACABADOS / CADENAS Y CASTILLOS									\$55,674.90
1 / 1.3 / 1.3.2	OBRA EXTERIOR / ALBAÑILERIA Y ACABADOS / MUROS								
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	\$778.89	41.06	0.00	41.06	41.06		\$31,981.22
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	\$1,229.14	14.11	0.00	2.17	2.17		\$2,671.29
Total OBRA EXTERIOR / ALBAÑILERIA Y ACABADOS / MUROS									\$34,652.51
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN									\$328,827.04