



PRESUPUESTO DEFINITIVO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09/09/2025 AL 22/11/2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA

REGIÓN SIERRA SUR

No. DE OBRA 14302

FECHA DEL CONTRATO 05/09/2025

MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3	OBRA EXTERIOR				
3.9	BARDA PERIMETRAL				
3.9.1	PRELIMINARES				
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	64.00		
3.9.1	Total PRELIMINARES				
3.9.2	CIMENTACION				
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	54.00		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	64.00		
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	41.55		
12010	CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACIN TMA 3/4- HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	7.40		
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	21.04		
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	366.23		
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	31.17		
3.9.2	Total CIMENTACION				
3.9.3	ESTRUCTURA				
24104	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 14X25CMS.CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2 A/C 20 CMS INC. CIMBRA COMUN ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA.	ML	57.00	\$ 15.48	\$ 990.72
					\$ 990.72
S/C12113	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2 DE 15X30 CMS. ARM. CON 6 VARILLAS #3 EST. #2 A/C 15 CMS. INC. CIMBRA, CHAFLANES Y CRUCES DE VARILIAS.	ML	64.00	\$ 305.26	\$ 16,484.04

PRESUPUESTO DEFINITIVO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09/09/2025 AL 22/11/2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA

REGIÓN SIERRA SUR

No. DE OBRA 14302

FECHA DEL CONTRATO 05/09/2025

MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
S/C24105	CASTILLO DE CONCRETO F C 250 KG/CM2 DE 20 X 25 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VAR. #4, 2 VAR #3 CENTRALES Y EST. #2 @ 15 OMS. INC. CIMBRA APARENTE CHAFLANES Y CRUCES DE VARILLA.	ML	101.30		
3.9.3	Total ESTRUCTURA				
3.9.4	ALBAÑILERIA				
31106	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE UNA CARA.	M2	134.03		
3.9.4	Total ALBAÑILERIA				
3.9.5	ACABADOS				
34075	BARNIZ MARINO ALKIDAL EN PLAFONES, MUROS Y PUERTAS MADERA TRIPLAY, A BROCHA DE PELO, TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	144.16		
3.9.5	Total ACABADOS				
SUBTOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO					

SUBTOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	

CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR ÚNICO/REPRESENTANTE LEGAL

arq
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

\$	503.91	\$	51,046.08
		\$	111,943.58
\$	592.29	\$	79,384.63
		\$	79,384.63
\$	922.80	\$	133,030.85