



PRESUPUESTO DEFINITIVO

P.G.O. N/C
No. DE CONTRATO 025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025
PERIODO DEL CONTRATO DEL 09/09/2025 AL 22/11/2025
OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC
LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA
REGIÓN SIERRA SUR
No. DE OBRA 14302
FECHA DEL CONTRATO 05/09/2025
MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC
CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3	OBRA EXTERIOR				
3.9	BARDA PERIMETRAL				
3.9.1	PRELIMINARES				
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	64.00	\$ 15.48	\$ 990.72
3.9.1	Total PRELIMINARES				\$ 990.72
3.9.2	CIMENTACION				
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	54.00	\$ 305.26	\$ 16,484.04
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	64.00	\$ 234.05	\$ 14,979.20
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	41.55	\$ 233.16	\$ 9,687.80
12010	CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA 3/4- HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	7.40	\$ 4,394.14	\$ 32,516.64
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	21.04	\$ 244.56	\$ 5,145.54
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	366.23	\$ 35.21	\$ 12,894.96
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	31.17	\$ 393.13	\$ 12,253.86
3.9.2	Total CIMENTACION				\$ 103,962.04
3.9.3	ESTRUCTURA				
24104	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 14X25CMS.CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2 A/C 20 CMS INC. CIMBRA COMUN ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA.	ML	57.00	\$ 501.82	\$ 28,603.74
S/C12113	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2 DE 15X30 CMS. ARM. CON 6 VARILLAS #3 EST. #2 A/C 15 CMS. INC. CIMBRA, CHAFLANES Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	64.00	\$ 504.59	\$ 32,293.76

PRESUPUESTO DEFINITIVO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09/09/2025 AL 22/11/2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA

REGIÓN SIERRA SUR

No. DE OBRA 14302

FECHA DEL CONTRATO 05/09/2025

MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
S/C24105	CASTILLO DE CONCRETO F C 250 KG/CM2 DE 20 X 25 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VAR. #4, 2 VAR #3 CENTRALES Y EST. #2 @ 15 OMS. INC. CIMBRA APARENTE CHAFLANES Y CRUCES DE VARILLA.	ML	101.30	\$ 503.91	\$ 51,046.08
3.9.3	Total ESTRUCTURA				\$ 111,943.58
3.9.4	ALBAÑILERIA				
31106	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE UNA CARA.	M2	134.03	\$ 592.29	\$ 79,384.63
3.9.4	Total ALBAÑILERIA				\$ 79,384.63
3.9.5	ACABADOS				
34075	BARNIZ MARINO ALKIDAL EN PLAFONES, MUROS Y PUERTAS MADERA TRIPLAY, A BROCHA DE PELO, TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	144.16	\$ 922.80	\$ 133,030.85
3.9.5	Total ACABADOS				\$ 133,030.85
SUBTOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO					\$ 429,311.82

SUBTOTAL	\$	429,311.82
I.V.A.	\$	68,689.89
TOTAL	\$	498,001.71

CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL

arq
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS