



PRESUPUESTO DEFINITIVO

P.G.O. N/C
No. DE CONTRATO 025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025
PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC
LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA
REGIÓN SIERRA SUR
No. DE OBRA 14302
FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC
CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3	OBRA EXTERIOR				
3.9	BARDA PERIMETRAL				
3.9.1	PRELIMINARES				
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	64.00	\$ 15.48	\$ 990.72
3.9.1	Total PRELIMINARES				\$ 990.72
3.9.2	CIMENTACION				
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	54.00	\$ 305.26	\$ 16,484.04
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	64.00	\$ 234.05	\$ 14,979.20
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	41.55	\$ 233.16	\$ 9,687.80
12010	CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA 3/4- HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	7.40	\$ 4,394.14	\$ 32,516.64
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	21.04	\$ 244.56	\$ 5,145.54
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	366.23	\$ 35.21	\$ 12,894.96
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	31.17	\$ 393.13	\$ 12,253.86
3.9.2	Total CIMENTACION				\$ 103,962.04
3.9.3	ESTRUCTURA				
24104	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 14X25CMS.CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2 A/C 20 CMS INC. CIMBRA COMUN ANCLAJES Y CRUCES DE VARILLA.	ML	57.00	\$ 501.82	\$ 28,603.74
S/C12113	CADENA DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2 DE 15X30 CMS. ARM. CON 6 VARILLAS #3 EST. #2 A/C 15 CMS. INC. CIMBRA, CHAFLANES Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	64.00	\$ 504.59	\$ 32,293.76

PRESUPUESTO DEFINITIVO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA

REGIÓN SIERRA SUR

No. DE OBRA 14302

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
S/C24105	CASTILLO DE CONCRETO F C 250 KG/CM2 DE 20 X 25 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VAR. #4, 2 VAR #3 CENTRALES Y EST. #2 @ 15 OMS. INC. CIMBRA APARENTE CHAFLANES Y CRUCES DE VARILLA.	ML	101.30	\$ 503.91	\$ 51,046.08
3.9.3	Total ESTRUCTURA				\$ 111,943.58
3.9.4	ALBAÑILERIA				
31106	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE UNA CARA.	M2	134.03	\$ 592.29	\$ 79,384.63
3.9.4	Total ALBAÑILERIA				\$ 79,384.63
3.9.5	ACABADOS				
34075	BARNIZ MARINO ALKIDAL EN PLAFONES, MUROS Y PUERTAS MADERA TRIPLAY, A BROCHA DE PELO, TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	144.16	\$ 922.80	\$ 133,030.85
3.9.5	Total ACABADOS				\$ 133,030.85
SUBTOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO					\$ 429,311.82

SUBTOTAL	\$	429,311.82
I.V.A.	\$	68,689.89
TOTAL	\$	498,001.71

CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL

arq
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS